Comune di Pioltello
Provincia di Milano

COMPUTO METRICO

OGGETTO: rIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA MERCATO

COMMITTENTE: Comune di Pioltello

Data, 19/10/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 B04Intornopl atani	pulizia dell'intorno degli alberi interessati dal progetto e arieggiatura dell'apparato radicale; contornatura dell'aiuola con cordoli in cls oppure 10/20 o 10/10 a scelta della D. ... i coltivo; riposizionamento delle griglie con integrazione, ove occorra, dei moduli mancanti o la completa sostituzione.					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	1´200,00	57´600,00
2 B0705RIPRP OZZtecnici	Ripristino della funzionalità dell'impianto dei pozzetti tecnonogici esistenti. Il lavoro comprensivo di ogni onere, consiste nella pulizia e rifunzionalizzazione di apertura e ch ... nto dell'impianto considerando TUTTI i pozzetti uno per l'altro a prescindere dalle lavorazioni da eseguire su ciascuno.					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	2´500,00	40´000,00
3 b704nprimau tobloc	Rimozione pavimentazione in autobloccanti o porfido o altri materiali similari compresa l'asportazione dello strato d'allettamento qualunque esso sia; compreso carico,trasporto e oneri di conferimento alle discariche autorizzate.			8600,000		8´600,00		
	SOMMANO m2					8´600,00	14,50	124´700,00
4 B0704RIPRP OZZETTI	Ripristino della funzionalità dei pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche esistenti. Il lavoro comprensivo di ogni onere, consiste nella pulizia e ricostruzione con sigilla ... n ghisa D400 UNI EN 124, in ghisa sferoidale o lamellare a scelta della D.L. su campione, anch'esso compreso nel prezzo.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	245,00	6´125,00
5 B070voce complessa	Questa voce compensa il risanamento del sottofondo in maniera complessiva, tenuto conto che gli spessori s'intendono medi e atti a livellare a giuste pendenze e livellette il piano ... netto riporto di mista cementata fino al raggiungimento di giusta quota e giuste livellette con RULLATURA A RIFIUTO .			8600,000		8´600,00		
	SOMMANO m2					8´600,00	6,50	55´900,00
6 B704381	Fondazione di base o massicciata bituminosa in conglomerato bituminoso tipo base, con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percent			8600,000	15,000	129´000,00		
	SOMMANO cmcompresso					129´000,00	1,25	161´250,00
7 B0704361D	Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di bitume: basicaEmulsioni bituminose compreso spandimento spandimento di bitume modificato a caldo (larg.=8600,000+1000)			9600,000		9´600,00		
	SOMMANO MQ					9´600,00	1,25	12´000,00
8 B704391	Manto dusura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70m, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dellinerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato per il ra (larg.=8600,000+1000)			9600,000	4,000	38´400,00		
	A R I P O R T A R E					38´400,00		457´575,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38´400,00		457´575,00
	SOMMANO mq					38´400,00	1,95	74´880,00
9 b074impr+ color	Impressione a caldo del manto d'usura a formare disegno a scelta della d.l. metodo "Street Print" o similari. .Il manto d'usura verrà trattata con processo di colorazione ad induri ... zifere e cemento; colore a scelta della D.L. La superficie finale verrà trattata con prodotto protettivo tipo decorfilm. (larg.=8600,000+1000)			9600,000		9´600,00		
	SOMMANO m2/cm					9´600,00	28,00	268´800,00
10 B702031A	Nolo di escavatore, gi… in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso lescavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore): a) cingolato fino a 20t Economie per la estirpazione dei cippi delle fallanze e per la loro chiusura.				5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00	58,00	290,00
11 B701015	Operaio qualificato Economie per la estirpazione dei cippi delle fallanze e per la loro chiusura.				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	29,30	293,00
12 B701010	Operai specializzati per ricarichi e piani spanditori di conglomerati bituminosi Economie per la estirpazione dei cippi delle fallanze e per la loro chiusura.				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,25	312,50
13 B704205	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate: profondità fino a 3 cm Street-print rosso esistente			1000,000		1´000,00		
	SOMMANO mq					1´000,00	1,60	1´600,00
14 B702057A	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista:2 assi					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	45,00	1´350,00
15 Marcaturastalli	Tracciatura, marcatura e numerazione degli stalli di vendita con vernici per segnaletica stradale bicomponenti di colore giallo					136,00		
	SOMMANO cadauno					136,00	100,00	13´600,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							818´700,50
	T O T A L E euro							818´700,50

Data, 19/10/2017

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							