


PARTICOLARE 1



COMPLEMENTI PER ALLESTIMENTO
BAGNO DIVERSAMENTE ABILI

Vaso-bidet per disabili con possibilità di scarico a pavimento o a parete. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico.

Lavabo per disabili con bordi arrotondati, in ceramica colore bianco, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga.

Piatto doccia a filo pavimento, finitura a vista antisdrucciolo a rilievo.

Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio.

Completamenti vari per locali igienici disabili: maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa.

Pulsante di chiamata.

CARATTERISTICHE SERRAMENTO

Ante a battente in alluminio, realizzati con la gamma di serramenti a tagli termico del tipo ECOTHERM 68, dimensione 9470 x 2300 mm.

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrage) < 1,40 W/mq K.


Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante dell'intero serramento 40 dB.

Vetro camera antisfondamento:
44.2 A/ 16 argon 90%/ 44.2A Basso Emissivo Ug = 1,0 W/mq k.


Rw del vetro 42 dB con canalina calda Psi 0,04.

PARTICOLARE 2


prospetto




sezione A-A




sezione B-B



pianta



nodo C-D



COMUNE DI PIOLTELLO

RIFACIMENTO TETTO DELLA PALESTRA DI VIA MOLISE

PLANIMETRIA DELL'AMBITO DI INTERVENTO




ENTI PREPOSTI

Comune di Pioltello



Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Antonio Sorrentino



N.	Emissione - Revisione	Data	Eseguito	Controllato	Approvato
01	Emissione	11/12/2017			
Comune di Pioltello Via Carlo Cattaneo n. 1 20096 Pioltello (MI)		I Progettisti: Ing. Angelo Croce Ing. Federica Lissoni Geom. Valerio Carcano Ing. Andrea Capuano			
LOCALITA' E TITOLO DELL'OPERA: COMUNE DI PIOLTELLO - RIFACIMENTO TETTO DELLA PALESTRA DI VIA MOLISE.		Via Invernizzi n. 2 20062 Binasco (MI) tel.: 02/90096280 mail: info@taleteingegneria.it			
FASE DI PROGETTAZIONE:		PRELIMINARE <input type="checkbox"/>	DEFINITIVO <input type="checkbox"/>	ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
TITOLO ELABORATO:		TAVOLA N. 07			
SCALA DISEGNO		1 : 50 - 1 : 10		CODICE ELABORATO TAV. 01 - planimetria generale	