

Articolo Codice	Indicazione dei lavori e delle provviste	Importo A CORPO
1	PARETI DIVISORIE	
	Fornitura e posa in opera di pareti divisorie tipo "Serie 50N della ORMACS" composte da profilati in alluminio, aventi sezione quadra mm. 50x50 uniti fra loro attraverso morsetti a forte tenuta, la conformazione dei profilati presenta delle anime di irrigidimento interne che garantiscono un'estrema solidità strutturale. L'anodizzazione dei profilati deve essere in colore naturale. La parete divisoria sarà composta da pannello opaco per la zoccolatura e pannello vetrato per la restante parte e fino al soffitto. Pannelli di tamponamento in paniforte truciolare nobilitato spessore mm.14 inseriti in appositi canali profilati. Colore a discrezione della D.L. Per le parti vetrate verrà impiegato vetro stratificato avente spessore 3+3 finitura acidata (Opalino). Come da pianta allegata.	€ 5 200,00
2	PORTE SINGOLO BATTENTE	
	Fornitura e posa in opera di n°3 porte in alluminio, con apertura verso l'esterno, tipo "Serie Ekip 50 della Passerini", realizzate con profili in alluminio aventi sezione mm.50 totalmente complanari, detti profili dovranno prevedere l'inserimento di speciali guarnizioni di tenuta in gomma nera. Complete di pomolo "Premi Apri" con serratura esterna ed interna. Per le caratteristiche dei pannelli opachi e delle vetrate valgono le stesse caratteristiche delle pareti divisorie. - passaggio netto cm 85 x200-210 circa.	€ 1 800,00
3	PORTA DOPPIO BATTENTE	
	Fornitura e posa in opera di porta a doppio battente da cm. 170 di luce netta in alluminio, con apertura verso l'esterno, tipo "Serie Ekip 50 della Passerini", realizzate con profili in alluminio aventi sezione mm.50 totalmente complanari, detti profili dovranno prevedere l'inserimento di speciali guarnizioni di tenuta in gomma nera. Complete di serratura e maniglione antipanico sulla doppia anta. Per le caratteristiche dei pannelli opachi e delle vetrate valgono le stesse caratteristiche delle pareti divisorie. - passaggio netto cm 170 x200-210 circa.	€ 900,00
4	TINTEGGIATURE	
	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, compreso di pulitura di superfici mediante uso di stracci e scopinetti, stuccatura saltuaria compreso la carteggiatura delle parti stuccate. Pittura a base di resine acriliche. - Tutti i locali compreso zona ingresso	€ 1 529,09
5	IMPIANTO ELETTRICO	

		<p>Modifica ed integrazione dell' impianto elettrico esistente mediante suddivisione delle accensioni delle luci interne, l'installazione di prese di servizio 16 A e la realizzazione di impianto luci di emergenza in canalina esterna con installazione di protezione magnetotermica. Comprendente f. e p. di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°4 prese di servizio; - n°4 interruttori per accensione luci nelle sale, complete di supporto e placca bianca in tecnopolimero; - n°3 interruttori per accensione luci nel corridoio, complete di supporto e placca bianca in tecnopolimero; - n°1 relè elettronico passo passo per accensione luci nel corridoio; - n°6 luci di emergenza con batteria tampone 24W. <p>Compreso di canalina bianca da 22x10 e 15x17 mm., cavi unipolari, materiale di consumo, e quant'altro necessario per consentire l'esecuzione dell'impianto a regola d'arte ed il perfetto funzionamento dello stesso. Compreso di certificazione degli interventi ai sensi del decreto ministeriale 37 del 2008.</p>	€ 1 230,00
--	--	---	------------

	6	CHIUSURE PROVVISORIE	
		<p>Fornitura e posa in opera di n.2 chiusure temporanee per gli accessi ai locali posti sulla dx nell'ingresso principale. Composto da pannelli multistrato da 27 mm. in compensato di abete con trattamento superficiale di resina melamminica gialla, fissato su opportuna struttura atta a consentire una resistenza ad una forza orizzontale pari a 120 daN. Dim.260x160 cm e 145x220 cm.</p>	€ 250,00
		TOTALE	€ 10 909,09 (oltre IVA al 21%)